



Hotel City Central

Topný systém:

Předmět studie:

- Vytápění objektu

Použití materiálu::

- Odstranění kalů ze systému a zastavení koroze v něm pomocí AQT 40
- DN40
- Přípojky 1"1/2
- Zařízení upraví až: 10,3m³/h

Dispoziční umístění zařízení:

- Instalace zařízení AQT 40 na výstup mezi čerpadlo a ventil (větev topení)
- Instalace zařízení AQT 40 na výstup mezi čerpadlo a ventil (větev topení)

